铜陵有色绿色智能铜基新材料项目（GHJA-ZY-2024-08）澄清

各投标单位：

此项目“附表3.投标报价表”说明如下：

一、钢纤维混凝土地面：

250mmC30钢纤维混凝土振捣、养护和地面切缝，胀缝和缩缝设置

3、金刚砂耐磨地面偏差值符合GB50209-2010验收规范，表面平整度允许偏差4mm，面层表面应色泽一致，切缝应顺直，不应有裂纹、脱皮、麻